

Zmluva o dielo č.SÚ-6/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na uzatvorenie Zmluvy o dielo použil postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Základná umelecká škola Senica
sídlo: Vajanského 27, 905 01 / Senica
zastúpený: Mgr. Mirka Gáfriková – riaditeľka
IČO : 37838563
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0092 1461 2003
Telefón: 034 651 2277
Fax: 034 651 5196
e-mail: mirka.gafrikova@zus-senica.sk

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno a sídlo: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
zastúpený: JUDr. Jaroslav Hílek-člen predstavenstva
Marián Hercegh-člen predstavenstva
IČO : 36239542
DIČ : 2020188280
IČ DPH : SK 2020188280
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK68 0200 0000 0025 7752 1456
telefón: 034/6512445
fax: 034/6514790
internetová adresa: www.hilek.sk
zapísaný v registri.: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10170/T

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom : **Stavebné úpravy koncertnej sály v ZUŠ Senica** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa

ponuky zo dňa 8.3.2021 a výsledku z verejného obstarávania , ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 zmluvy,

Rozsah vykonávaného diela je definovaný:

a) projektovou dokumentáciou a zadaním, ktoré boli poskytnuté zhotoviteľovi ako súčasť podkladov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou (civilná) , ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy.

Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení .

III. Miesto a čas vykonania diela

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2.Miesto realizácie diela: Základná umelecká škola Senica, Vajanského 27/4,
905 01 Senica

3.Termíny realizácie diela : **3 mesiace**

- zahájenie : do 5 pracovných odo dňa účinnosti zmluvy.

- ukončenie : do 3 mesiacov od odovzadnia staveniska.

4.V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV. Cena za dielo

1.Cena za zhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v rozpočte diela vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

2.Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH 61 873,19 Eur

DPH vo výške 20% 12 374,64 Eur

cena celkom s DPH 74 247,83 Eur

(cena celkom s DPH , ktorú uchádzač ponúka)

3.V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.

V. Platobné podmienky

1.Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. Faktúry musia byť vystavená v súlade so skutočne zrealizovanými prácami a v súlade s dohodnutými cenami určenými v prílohe zmluvy mesačne. Tomu bude predchádzať objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne realizovaných prác.

2.Faktúry bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa .

3.Faktúry budú uhradené formou bezhotovostného platobného styku.

4.Lehota splatnosti faktúr do 30 dní od prevzatia odsúhlasených faktúr objednávateľom.

VI. Všeobecné podmienky diela

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.

2.Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

4.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.


5.Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor na základe výsledku verejného obstarávania.

6.Zhotoviteľ je povinný ku odovzdaniu diela predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov.

7.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami , ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

8.Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela ihneď po skončení prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

9.Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.



VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu .

2. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela, bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia, bude zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

VIII. Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň omeškania . Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia diela .

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.

3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si po jej podpise dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Základná umelecká škola Senica

Príloha č. 1 zmluvy – položkový rozpočet

V Senici, dňa 18.3.2021

[Redacted signature]

Za zhotoviteľa
JUDr. Jaroslav Hílek
člen predstavenstva

[Redacted signature]


V Senici, dňa 9.4.2021

[Redacted signature]

Za objednávateľa
Základná umelecká škola Senica
Mgr. Mirka Gáfriková – riaditeľka školy

[Redacted signature]

Za zhotoviteľa
Marian Hercegh
člen predstavenstva



Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
0%	0%

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebné úpravy	61 823,19	50,00	0,00	0,00	0,00	61 873,19
Celkom bez DPH	61 823,19	50,00	0,00	0,00	0,00	61 873,19
DPH 20% z	61 873,19					12 374,64
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						74 247,83

Poznámky:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplna sám podľa metodiky rozpočtárskych programov

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Dňa 8.3.2021

JUDr. Jaroslav Hílek
člen predstavenstva

Marián Hercegh
člen predstavenstva



Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA / Stavebné úpravy

Objekt:
 Projektant: Ing.arch.Marek Halinár
 Objaviteľ: HÍLEK a spol.,a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
 Objednávka STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA
 Objekt Stavebné úpravy

Spracoval:

Ks:
 Datum:
 8.3.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
317944317	Dodatočne osadenie a dodávka ocelových profilov , vrátane kotvenia, montážneho a kotviaceho materiálu(úprava stropu-zabezpečenie oc. nosníkov)	kg	1 310,400	6,39	0,00	8 373,46	0,001	1,441	
	"kpl popis PD-statika vrátane zabezpečenia existujúcich konštrukcií 1310.4		1 310,400						
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			8 373,46	0,00	8 373,46		1,440	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
612465141	Vyrovnávací stierka pre vyrovnanie omietok vnútorných stien hrúbky 3 mm	m2	46,410	4,55	0,00	211,17	0,004	0,195	
612421431	Oprava vápenných štukových omietok vnútorných stien s plochou do 50%, vrátane zaplnenia rýh(po elektro)	m2	46,410	8,50	0,00	394,49	0,019	0,882	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			605,66	0,00	605,66		1,080	0
9	OSTATNÉ PRÁCE								
941955005	Lešenie ľahké pracovné , s výškou lešeňovej podlahy do 5,0 m(alt. pojazdné)- montáž, demontáž, prenájom	m2	211,200	6,04	0,00	1 275,65	0,006	1,25	
	"podľa podmienok a zvolenej technológie dodávateľa 17.6*10*1.2		211,200						
978011161	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových rozsahom do 50 %	m2	46,410	2,21	0,00	102,57		0	0,928
	"nad pôvodným podhľadom 0.85*(17.62+9.68)*2		46,410						
978063111	Ochrana existujúcich konštrukcií- vodorovné, zvislé	m2	446,562	1,35	0,00	602,86		0	
	"podľa podmienok dodávateľa a technol. postupu - pod. plocha 9.68*17.62		170,562						
	"detto zvislé steny 5*(17.62+9.98)*2		276,000						
97807721	Demontáž sedadiel vrátane manipulácie, umiestnenia počas rekonštrukcie a spätnej montáže , kotvenia	kus	104,000	9,00	0,00	936,00		0	
	"popis PD- bod 1 - podľa podmienok dodávateľa 12*7+10*2		104,000						
978078111	Demontáž závesov vrátane závesnej konštrukcie výšky do 5 m	m	9,680	12,00	0,00	116,16		0	
	"dmtz v celom rozsahu 9.68		9,680						
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,016	12,19	0,00	36,76		0	
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,304	0,33	0,00	18,91		0	
	"podľa podmienok dodávateľa 19*3.016		57,304						
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,016	12,20	0,00	36,80		0	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,048	1,36	0,00	12,31		0	
	3*3.016		9,048						
979089112	Poplatok za prenájom kontajneru a poplatok za skládku stavebného odpadu	kus	1,000	187,23	0,00	187,23		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE			3 325,25	0,00	3 325,25		1,250	0,93
99	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	3,769	5,00	0,00	18,84		0	
99	PRESUNY HMÔT			18,84	0,00	18,84		0,000	0
	Práce HSV			12 323,21	0,00	12 323,21		3,770	0,93

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA / Stavebné úpravy

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713111126	Montáž tepelnej izolácie stropov vrátane kotvenia do drevenej konštrukcie	m2	176,500	4,73	0,00	834,85	0,001	0,106
	"strop							
	10*17.65		176,500					
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,40	0,00	2,24		0
6314150934	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 150 mm	M2	181,795	0,00	4,23	768,99	0,026	4,799
	176.5*1.03		181,795					
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			837,09	768,99	1 606,08		4,910
								0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762084311	Demontáž a spätná montáž časti strešnej konštrukcie(prístup k stavebným úpravám nosnej konštrukcie stropu)	sub	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00		0
	"podľa zvolenej technológie prác dodávateľa							
	1		1,000					
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	4,30	0,00	22,36		0
762822821	Demontáž stropnic z reziva - poškodené časti	m	20,250	2,34	0,00	47,39		0
	"BP- bod 7 - poškodené časti drevených trámov- odhad 10 %							0,729
	2.25*9		20,250					
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 569,75	0,00	1 569,75		0,000
								0,73
763	DREVOSTAVBY							
	Montáž, dodávka podkladnej konštrukcie pre drev. podhľad OP - kompletná skladba podľa PD pre segment B							
763139411		m2	26,400	69,00	0,00	1 821,60	0,021	0,566
	"segment B							
	2.64*10		26,400					
	"kompletná dodávka a montáž vrátane príslušenstva,montážneho a kotviaceho materiálu							
	"CD profil nosný a konštrukčný							
	"4 bodový záves od 250 do 850 mm							
	"krížové spojky							
	"UD profil							
	"1x SDK doska , plná hladká							
	"pevnostná doska pod konštrukčné CD profily							
	"ochranná rohová lišta							
	"2x pevnostnádoska ekvivalent Rigitabil							
	Montáž, dodávka podkladnej konštrukcie pre drev. podhľad OP - kompletná skladba podľa PD pre segment A							
7631394111		m2	47,000	32,00	0,00	1 504,00	0,021	1,007
	"segment A							
	4.7*10		47,000					
	"kompletná dodávka a montáž vrátane príslušenstva,montážneho a kotviaceho materiálu							
	"CD profil nosný a konštrukčný							
	"4 bodový záves od 250 do 850 mm							
	"krížové spojky							
	"príprava pre obal plátna zaveseného v podhľade							
	"UD profil							
	Montáž, dodávka podkladnej konštrukcie pre podhľad OP - kompletná skladba podľa PD pre segment C,D,E,F							
7631394112		m2	103,200	69,00	0,00	7 120,80	0,021	2,212
	"segment C,d,E,F							
	10*(2.59*3+2.55)		103,200					
	"kompletná dodávka a montáž vrátane príslušenstva,montážneho a kotviaceho materiálu							
	"CD profil nosný a konštrukčný							
	"4 bodový záves od 250 do 850 mm							
	"krížové spojky							
	"UD profil							
	"1x SDK doska , plná hladká							
	"pevnostná doska pod konštrukčné CD profily							
	"ochranná rohová lišta							
	"2x pevnostnádoska ekvivalent Rigitabil							
	"sadrový fabion štvrtkruh							
998763401	Presun hmôt pre konštrukcie sádkartónové v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	1,00	0,00	0,70		0

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA / Stavebné úpravy

Prílohy	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	DREVOSTAVBY			10 447,10	0,00	10 447,10		3,790	0
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766125111	Montáž, dodávka zásteny s rebrovaním vrátane povrchovej úpravy, montážneho, kotviaceho materiálu- ozn. OP8- kpl popis PD	m2	4,000	92,95	0,00	371,80	0,000	0,001	
	"OP8- kpl dodávka, montáž vr. príslušenstva- popis PD								
	4		4,000						
766131111	Doplnenie schodiskového stupňa vrátane kapotáže, vrátane montážneho, otvácajúceho materiálu- popis PD- ozn. Sch1	m2	4,264	50,00	0,00	213,18	0,000	0,001	
	"Sch1- popis prác PD, vr. detailov								
	7.48*(0.14+0.43)		4,264						
766416213	Montáž obloženia stien obkladovými panelmi plochy do 1,5 m2 vrátane detailov napojení, ukončení, kotvenia. montážneho a kotviaceho materiálu	m2	62,208	22,80	0,00	1 418,34	0,000	0,002	
	"oplatenie stien- vr. detailov- podľa PD - kpl systémové riešenie montáže		0,000						
	"OP5								
	2.4*0.48*42		48,384						
	"OP6								
	2.4*0.48*12		13,824						
766417112	Montáž podkladového roštu pre obloženie steny vrátane kotvenia, detailov, montážneho a kotviaceho materiálu	m	105,150	9,23	0,00	970,53	0,000	0,003	
	"podkladný rošt- vr. detailov- podľa PD - kpl systémové riešenie montáže		0,000						
	"OP 7								
	7.68*10+5.67*5		105,150						
766425312	Montáž obloženia členitých podhládov obkladovými panelmi s rebrovaním vrátane kotvenia, príslušenstva, povrchovej úpravy- kpl popis PD - ozn. OP1, OP	m2	47,174	62,00	0,00	2 924,81	0,000	0,002	
	"OP1, OP2- kpl dodávka, montáž vrátane detailov- popis PD								
	2.34*0.48*21*2		47,174						
766425321	Montáž a dodávka podhládov obkladovými panelmi vrátane podkonštrukcie, povrchovej úpravy, detailov napojení, ukončení, montážneho a kotviaceho materiálu- ozn. OP3, OP4	m2	2,716	89,00	0,00	241,76	0,000	0	
	"OP 3, OP4kompletná dodávka, montáž vrátane príslušenstva, detailov- kpl popis PD								
	2.83*0.34*2+2.2*0.18*2		2,716						
998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,60	0,00	0,36		0	
766411814	Demontáž obloženia steny z DTS dyhovaných obkladových panelov "BP- bod 3,4kompletná dmtz až po vnútornú hranu obvodovej steny	m2	43,000	3,12	0,00	134,16		0	0,430
	29+14		43,000						
766411822	Demontáž podkladových roštov- montážnej podkonštrukcie pre obloženie steny	m2	43,000	1,31	0,00	56,33		0	0,344
605151500	Hranol z mäkkého dreva vrátane povrchovej úpravy	m3	0,160	0,00	350,00	56,04	0,550	0,088	
	7.68*10*0.04*0.04*1.1+5.67*5*0.04*0.02*1.1		0,160						
6119166510	Obkladové panely s rebrovaním vrátane povrchovej úpravy	m2	65,318	0,00	55,00	3 592,51	0,006	0,384	
	"vr. povrch. úpravy								
	62.208*1.05		65,318						
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			6 331,27	3 648,55	9 979,82		0,480	0,77
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767616PC8	Dodávka, montáž premietacieho plátna v puzdre vrátane príslušenstva a kotvenia do existujúcej konštrukcie príslušenstva (štandardná kvalita)	kus	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00		0	
	1		1,000						
998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	0,00	1,00		0	
767581802	Demontáž podhládu Feal vrátane podkonštrukcie "BP bod 2 - vrátane podkonštrukcie	m2	177,800	4,61	0,00	819,66		0	0,711
	177.8		177,800						
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 800,66	0,00	2 800,66		0,000	0,71
776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
776220116	Lepenie povlakových podláh koberec (-textilná podlahovina, PVC) na schodiskové stupnice rovné	m	14,960	2,35	0,00	35,16	0,000	0	
	"nástupnica, podstupnica								
	7.48*2		14,960						

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA / Stavebné úpravy

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	
776411100	Schodisková lišta - dodávka a montáž	m	7,500	6,00	0,00	45,00	0,000	0	
776411301	Podlahové lišty - dodávka a montáž	m	81,660	8,81	0,00	719,42	0,000	0,001	
	"rady sedadiel								
	7.5*7+9.8		62,300						
	9.68*2		19,360						
776521200	Lepenie povlakovej podlahy vrátane prípravy podkladu	m2	44,722	4,25	0,00	190,07	0,000	0,005	
	"podium								
	9.68*4.62		44,722						
776572211	Kladenie podlahových povlakových textilných krytín	m2	177,800	3,66	0,00	650,75	0,000	0,004	
776691101	Príprava podkladu, očistenie	m2	177,800	0,50	0,00	88,90	0,005	0,951	
	"očistenie podkladu (po demontáži kobercov)								
	177.8		177,800						
998776201	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	1,00	0,00	0,40		0	
776511820	Odstránenie lepenej povlakovkej podlahy z nášľapnej plochy s podložkou	m2	125,356	2,17	0,00	272,02		0	
	"dmtz kobercavr. podložky líšt, soklov							0,125	
	12.95*9.68		125,356						
283034010901	Podlahovina PVC - ekvivalent marmoleum	M2	51,435	0,00	16,00	822,96		0	
	"schod - SCH1								
	7.48*(0.43+0.14)*1.05		4,477						
	"podium								
	44.722*1.05		46,958						
69755PC11	Textilná podlahovina - koberec	M2	186,690	0,00	20,00	3 733,80	0,001	0,093	
	177.8*1.05		186,690						
776	PODLAHY POVLAKOVÉ			2 001,72	4 556,76	6 558,48		1,050	0,13
784	MALBY								
784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8 m	m2	46,410	1,00	0,00	46,41	0,000	0,005	
784452471	Malby z maliarskych zmesí tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m (odtieň podľa podlahu)	m2	46,410	3,00	0,00	139,23	0,000	0,015	
784	MALBY			185,64	0,00	185,64		0,020	0
	Práce PSV			24 173,23	8 974,30	33 147,53		10,250	2,34
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2100100012	Elektroinštalácia - výkaz výmer, rozpočet- profesie	sub	1,000	2 649,60	2 074,73	4 724,33		0	
747221011	LED svietidlo na vodiacej koľajnici - dodávka vrátane príslušenstva- kpl popis PD, ozn. SV 1	sub	1,000	204,00	1 238,00	1 442,00	0,003	0,003	
	"SV1- kpl dodávka vrátane podružného materiálu- popis PD								
	1		1,000						
747221012	LED svietidlo líniové dl. 3000 mm- dodávka vrátane príslušenstva- kpl popis PD, ozn. SV 2	sub	1,000	149,12	71,50	220,62	0,003	0,003	
	"SV2- kpl dodávka vrátane podružného materiálu- popis PD								
	1		1,000						
747221013	LED svietidlo líniové dl. 9300mm - dodávka vrátane príslušenstva- kpl popis PD, ozn. SV 3	sub	4,000	183,00	326,00	2 036,00	0,003	0,012	
	"SV3- kpl dodávka vrátane podružného materiálu- popis PD								
	4		4,000						
747221014	LED svietidlo líniové dl. 8500mm-dodávka vrátane príslušenstva- kpl popis PD, ozn. SV 4	sub	5,000	206,00	962,70	5 843,50	0,003	0,015	
	"SV4- kpl dodávka vrátane podružného materiálu- popis PD								
	5		5,000						
747221015	LED svietidlo reflektorové na posvnej vidiacej tyči -dodávka vrátane príslušenstva- kpl popis PD, ozn. SV 5	sub	2,000	183,00	620,00	1 606,00	0,003	0,006	
	"SV5- kpl dodávka vrátane podružného materiálu- popis PD								
	2		2,000						
747221016	Svietidlo spustené zo stropu - dodávka vrátane príslušenstva- kpl popis PD, ozn. SV 6	sub	5,000	30,00	66,00	480,00	0,003	0,015	
	"SV6- kpl dodávka vrátane podružného materiálu- popis PD								
	5		5,000						
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			5 280,72	11 071,73	16 352,45		0,050	0
	Montážne práce			5 280,72	11 071,73	16 352,45		0,050	0

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA / Stavebné úpravy

položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Celkom v EUR			41 777,16	20 046,03	61 823,19		14,070	3,27
	Poznámky:								
	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.								
	Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.								
	Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.								
	Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metodiky rozpočtárskych programov								
	Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od								

názov	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom
MSO 3P 63A Vypínač 380/415V	ks	1,00	27,75	27,75	6,50	6,50	34,25
Prepät'ová ochrana - FLP-B+C MAXI V/3							
Ochrana napájacieho vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do l	ks	1,00	293,00	293,00	15,00	15,00	308,00
líštie							
Istič LTN 1P 6A B	ks	1,00	4,83	4,83	4,50	4,50	9,33
Istič LTN 1P 10A B	ks	8,00	4,02	32,16	4,50	36,00	68,16
Istič LTN 1P 16A B	ks	4,00	3,50	14,00	4,50	18,00	32,00
RSI-25-40-A230, 25A stykač 230V OEZ	ks	2,00	16,43	32,86	4,50	9,00	41,86
prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou							
LFI-16B-1N-030 typ A	ks	3,00	45,28	135,84	4,50	13,50	149,34
RSA 4 A Řadová svornice	ks	51,00	0,35	17,85	0,90	45,90	63,75
RSA 10 A Řadová svornice	ks	5,00	0,63	3,15	0,90	4,50	7,65
Prepoj, líšty, vodiče, žlaby, označení, DIN lišta, demontáž a práca v rozv.	kpl	1,00	85,00	85,00	250,00	250,00	335,00
Elektromontáže							
káble							
H2XH-J 3x1.5 , pevne	m	145,00	0,89	129,05	1,50	217,50	346,55
H2XH-O 3x1.5 , pevne	m	75,00	0,89	66,75	1,50	112,50	179,25
H2XH-J 3x2.5 , pevne	m	139,00	1,27	176,53	1,50	208,50	385,03
H2XH-J 5x1.5 , pevne	m	80,00	1,34	107,20	1,50	120,00	227,20
H2XH-J 4x10 , pevne	m	30,00	5,43	162,90	1,50	45,00	207,90
H07V-U 6 mm2 , pevne	m	30,00	0,66	19,80	0,90	27,00	46,80
H07V-U 4 mm2 , pevne	m	20,00	0,45	9,00	0,90	18,00	27,00
TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX D25	m	130,00	0,42	54,60	0,90	117,00	171,60
Žlab 62/50 s príslušenstvom	m	60,00	3,25	195,00	1,80	108,00	303,00
Vývody pre svietidlá, montáž	ks	24,00	2,50	60,00	1,50	36,00	96,00
vypínače zapustené							
SPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ č.1, 230V/10A, IP20	ks	3,00	2,50	7,50	3,50	10,50	18,00
PREPÍNAČ SÉRIOVÝ č.5., 230V/10A, IP20	ks	2,00	2,80	5,60	3,50	7,00	12,60
TLAČIDLO., 230V/10A, IP20	ks	2,00	2,80	5,60	3,50	7,00	12,60
TERMOSTAT , IP20 - WIFI	ks	2,00	99,00	198,00	15,00	30,00	228,00
zásuvky zapustené							
DVOJZÁSUVKA 2P+T, 230V/16A, IP20	ks	9,00	3,75	33,75	4,50	40,50	74,25
inštalácia škatuľa							
pod omietku, prístrojová, bezhalogenová	ks	22,00	0,61	13,42	4,50	99,00	112,42
pod omietku, odbočovacia	ks	6,00	2,06	12,36		0,00	12,36
<i>Ukončení kabeľú smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování</i>				0,00			
3x1,5 až 6 mm2	ks	13,00	0,25	3,25	0,60	7,80	11,05
5x1,5 až 6 mm2	ks	2,00	0,25	0,50	0,60	1,20	1,70
5x16 mm2	ks	2,00	0,46	0,92	0,60	1,20	2,12
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>							
do 4mm2	ks	60,00	0,15	9,00	0,40	24,00	33,00
do 16 mm2	ks	10,00	0,15	1,50	0,40	4,00	5,50
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU							
50x50x50 mm	ks	22,00		0,00	4,50	99,00	99,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU							
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							
Sire 30 mm	m	70,00		0,00	3,50	245,00	245,00
Sire 70 mm	m	10,00		0,00	6,50	65,00	65,00
Sire 100 mm	m	10,00		0,00	8,50	85,00	85,00
EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P	m2	0,20	185,00	37,00	150,00	30,00	67,00
Kábové štítky plastové	ks	50,00	0,15	7,50	0,60	30,00	37,50
Kábové štítky kovové	ks	20,00	0,35	7,00	0,60	12,00	19,00
Demontáž, likvidácia	ks	1,00		0,00	250,00	250,00	250,00
Revízia	ks	1,00		0,00	180,00	180,00	180,00
Podružný materiál	ks	1,00	100,00	100,00		0,00	100,00
Elektromontáže				2 074,73		2 649,60	4 724,33

Celková cena spolu bez DPH

4 724,33